

*Slottsfjellmuseene  
v/ Øystein Orerød*

22.11.2018

Prisoverslag for omlegging av shingeltak på bygningen der vikingskipet er plassert.

Vi har da vært noen runder med Icopal for å finne løsning på shingel taket på museet.

Det er kontaktet både teknisk avdeling hos Icopal, taktekkerfirmaer uten at de vil komme med noen løsning.

Selv Icopaltak ønsker ikke å gi oss noen indikasjon på pris/løsning, da det vil være svært tidkrevende å benytte siporex plugger på hver shingel rims / underlagspapp der shingel sveises fast v/oppvarming til underliggende papp.

I tillegg bemerkes svært bratt tak.

Taket er beregnet til ca 400 m<sup>2</sup> med 25 meter møne.


Har tenkt følgende :

- Rigg og HMS
- Vi har tenk stillas på 2 stk gavler og 1 stk langside. I tillegg monteres det enkle gangplattformer langs takflaten for å kunne komme oppover taket.
- Rive av gammel papp (vet ikke hvordan den er å få av) ,
- All gammel papp fjernes og leveres på godkjent mottak.
- Legge en standard SK Mono papp (god nok til å ligge åpen) og shingel ovenpå og enten sveiset shingelen til SK Mono papp eller plugge den fast rimse for rimse.
- Legge møneplater over toppen
- Det lages tilpasninger rundt tilstøtende takfløy
- 2 gavler beregnes spikret over og malt 1 strøk.
- Nye vindskier monteres på 2 stk gavler.
- Det rives gamle rennebord og monteres nye
- Det monteres nye takrenner og nedløp
- Nye israftbeslag leveres
- Gesimser oppunder takutstikk repareres der det er råte eller mangler bord.
- Gesimser males.

Veldig vanskelig å anslå pris på en slik jobb, men grovt regnet bør mye være gjort for **kr 750 000 ,- eks mva**

Håper dette kan være til hjelp for dere i forbindelse med planlegging av fremtidig arbeider. Jobben er nok mest egnet som timejobb da det er mange usikkerheter her.

Med vennlig hilsen



Rune W Andersen